

## Annexe : contribution au coût des raccordements provisoires

Branchements de puissance inférieure ou égale à 250 kVA

### Barème de facturation du GRD SYNELVA Version du 07 septembre 2021.

Le raccordement provisoire est une prestation du GRD SYNELVA qui comprend les opérations de raccordement de l'installation provisoire au réseau public de distribution existant, de dé-raccordement, de mise en service et de résiliation. Le coût de cette prestation dépend de la nature des travaux à réaliser. Un abattement de 40 % est appliqué sur chaque branchement si les travaux sont groupés, à savoir à partir de deux branchements réalisés sur le même site lors de la même intervention.

#### Branchement provisoire sur terrain nu => *non fixe*



Le branchement est réalisé sur un terrain ne comportant aucune borne (ou organe de connexion basse tension) fixée au sol. En règle générale, le branchement est réalisé sur un réseau aérien ou sur un tableau BT de poste HTA/BT.

#### Prix de la prestation

	BT ≤ 36 kVA	36 Kva < BT ≤ 250 kVA
Opération isolée	267,75 € HT <b>(321,30 € TTC)</b>	388,51 € HT <b>(466,21 € TTC)</b>
Opération groupée	160,65 € HT <b>(192,78 € TTC)</b>	233,11 € HT <b>(279,73 € TTC)</b>

#### Branchement provisoire sur terrain semi-équipé => *non fixe semi-équipé*



Le branchement provisoire est réalisé sur un terrain équipé d'un organe de réseau basse tension fixé au sol, sur lequel il est possible de connecter le nouveau branchement provisoire.

#### Prix de la prestation

	BT ≤ 36 kVA	36 Kva < BT ≤ 250 kVA
Opération isolée	165,20 € HT <b>(198,24 € TTC)</b>	285,96 € HT <b>(343,15 € TTC)</b>
Opération groupée	99,12 € HT <b>(118,94 € TTC)</b>	171,57 € HT <b>(205,89 € TTC)</b>

#### Branchement provisoire sur terrain totalement pré-équipé => *fixe*



Le branchement provisoire est réalisé sur un terrain équipé de bornes ou armoires spécialement destinées à recevoir des branchements provisoires. L'opération pour le distributeur consiste à poser des fusibles et/ou un compteur dans une de ces bornes ou armoires destinées à cet effet.

#### Prix de la prestation

	BT ≤ 36 kVA	36 Kva < BT ≤ 250 kVA
Opération isolée	89,72 € HT <b>(107,66 € TTC)</b>	210,48 € HT <b>(252,57 € TTC)</b>
Opération groupée	53,83 € HT <b>(64,60 € TTC)</b>	126,29 € HT <b>(151,54 € TTC)</b>

L'ensemble du matériel nécessaire au raccordement des installations provisoires est fourni par le client (câble, coffret équipé...).